

## Sanierungen Werkleitungen und Strasse im Winkel

Kostenschätzung / Kosten aufgrund der Offerten (nur Gemeindeanteil)

| Variante   | Kostenschätzung | Variante Gde.  | Offerten          |
|--|-----------------|----------------|-------------------|
|  | Variante max.   | Preis 2020     | vom 24.2.2025     |
| <b>Belagsarbeiten Strasse im Winkel</b>                | <b>90'500</b>   | <b>67'700</b>  | <b>117'154.00</b> |
| Naturstrasse Anpassungen                               | 2'500           |                |                   |
| Einschichtiger Belag AC TD 16 L (145 to)               | 60'000          |                |                   |
| Berandungen beidseitig                                 | 28'000          |                |                   |
| <b>Belagssanierung Schulhausstrasse (80 m2)</b>        | <b>8'300</b>    |                |                   |
| Fräsen und reinigen Belag in Schulhausstrasse          | 2'000           |                |                   |
| Fräsbelag aufladen und Entsorgen                       | 800             |                |                   |
| Asphaltarmierung (Netz) und vorbrausen mit Bitumen     | 3'000           |                |                   |
| Deckbelag in Schulhausstrass                           | 2'500           |                |                   |
| <b>Baumeisterarbeiten</b>                              | <b>166'700</b>  | <b>37'000</b>  | <b>175'724.75</b> |
| Abbrüche Randsteine                                    | 3'000           |                |                   |
| Aufbruch Belag (800 m2)                                | 5'600           |                |                   |
| Belag Abtransport und Gebühren (140 to)                | 10'500          |                |                   |
| Strassenoberbau ohne Sickerleitung (65 cm Kiessand)    | 75'600          |                |                   |
| Schmutzwasserleitung (60 m)                            | 15'000          |                |                   |
| Meteorwasserleitung (110 m)                            | 22'000          |                |                   |
| Grabarbeiten für Wasserleitung (150 m)                 | 18'000          |                |                   |
| Graben für Verkabelung ????                            | 8'000           |                |                   |
| Unterfangung Gartenmauer (60 Laufmeter)                | 9'000           |                |                   |
| <b>Sanitärarbeiten Trinkwasserleitung</b>              | <b>72'000</b>   | <b>20'000</b>  | <b>54'800.20</b>  |
| Hauptleitung inkl. Druckproben in Strasse (45 m +105m) | 45'000          |                |                   |
| Neue Dreierkombi in Strasse                            | 4'000           |                |                   |
| 1 Hydrant  | 8'000           |                |                   |
| Hausanschlüsse (6 St.)                                 | 15'000          |                |                   |
| <b>Installation ca. 7 %</b>                            | <b>25'000</b>   | <b>18'705</b>  | <b>-</b>          |
| <b>Unvorhergesehenes ca. 10 %</b>                      | <b>35'500</b>   |                | <b>35'253.50</b>  |
| <b>Total Baukosten</b>                                 | <b>398'000</b>  | <b>143'405</b> | <b>382'932</b>    |
| <b>Projektierung ca. 6.5 % (8.5)</b>                   | <b>24'970</b>   | <b>12'189</b>  | <b>25'000.00</b>  |
| <b>Bauleitung ca. 6.5 % (8.5%)</b>                     | <b>24'970</b>   | <b>12'189</b>  | <b>25'000.00</b>  |
| <b>Gesamtkosten ohne MWST</b>                          | <b>447'940</b>  | <b>167'784</b> | <b>432'932</b>    |
| MWST 8.1 %   | 36'283          |                | 35'068            |
| <b>Gesamtkosten inkl. MWST</b>                         | <b>484'223</b>  |                | <b>468'000</b>    |
| Beiträge GVG an Hydrantenleitung                       | -9'223          | -2'000         | -8'000            |
| <b>Gesamtkosten (Netto)</b>                            | <b>475'000</b>  | <b>169'784</b> | <b>460'000</b>    |